

Gemeinde Dassendorf

Beschlussauszug

aus der

7. Sitzung der Gemeindevertretung Dassendorf
vom 27.09.2016

TOP 12 Sachstandbericht Baumaßnahme Hauskoppel

Im Zuge des Straßensanierungsprogrammes 2015 wurden in der Gemeinde Dassendorf in der Straße Hauskoppel die Oberflächenentwässerungsanlagen ertüchtigt. Die Sanierungsmaßnahmen beinhalteten die Erneuerung der Regenwasserkanalisation zwischen der Einmündung Dorfplatz bis Hauskoppel Hausnummer 5/7 sowie die Ertüchtigung und Aufweitung des Grabens zwischen Hausnummer 7 bis Hausnummer 13.

Aufgrund eines starken Regenereignisses kam es zu einem erhöhten Rückstau sowie zu einer Überstauung und somit Überschwemmung. Ein Grund hierfür besteht darin, dass die reparierten Niederschlagswasserleitungen einen größeren Durchmesser (DN 300) haben als die sich anschließenden Ableitungen (DN 200). Weiterhin versickerte das Regenwasser bisher zum großen Teil in den beschädigten Leitungsbereichen.

Am 06.10.2016 findet ein Termin mit der Bürgermeisterin, dem beauftragten Ingenieur sowie Vertretern der Amtsverwaltung statt, um weitere erforderliche Maßnahmen zu erörtern.