

Betr.: Grundstückszufahrten Kuhkoppel – Ost

Anliegerversammlung –online- am Montag, den 22.11.2021

Liebe Anwohner,

Die Gemeindevertretung hat am 17.06.21 den Ausbau der Strassen Müllerkoppel, oberer Teil, Eichhörnchenweg, Fasanenweg und Otternweg beschlossen.

Grundlage des Beschlusses war das Bauprogramm des Ing. Büros Sommerfeld. In den dem Bauprogramm beigefügten Plänen sind die Grundstückszufahrten als Schotterflächen dargestellt.

Der Beschluß der Gemeindevertretung erfolgte vorbehaltlich der Ausführung der Grundstückszufahrten. Diese sind im Bauprogramm nicht abschließend beschrieben.

Die Amtsverwaltung hat der Gemeinde empfohlen, die Zufahrten einheitlich zu gestalten und mit anthrazitfarbenen Betonsteinen auszuführen.

Der Umweltausschuß hat in seiner Sitzung am 14.9.21 für diese Lösung gestimmt.

Vom Ing.-Büro Sommerfeld wurde die Planung ergänzt. Die Planung können Sie einsehen im Internet auf der Seite des

Amtes Hohe Elbgeest „Gemeinde Aumühle / Aktuelles / Mitteilungen“

ab dem 19.11.2021

Ein Vergleich bei der Lösungen ist in anliegender Tabelle bewertet.

Einige Anlieger haben der Beschluß des Umweltausschusses kritisiert und haben vorgeschlagen, beide Lösungen zu bemustern. Die Bemusterung wurde im Umweltausschuß beschlossen.

Die Musterflächen werden vor dem Grundstück Eichhörnchenweg 5 hergestellt und können ab dem 18.11.2021 besichtigt werden.

Für Montag, dem 22.11.2021 um 19:00Uhr ist eine online Sitzung für alle Anlieger geplant. Der Planer, Herr Sommerfeld, wird teilnehmen und Ihre Fragen beantworten.

Über folgenden Link können Sie sich 22.11.2021 einwählen:

<https://t1p.de/Anliegerversammlung>

Knut Suhk
Bürgermeister

Volker Johannsen
Vorsitzender des Umweltausschusses

Vergleich der Ausführungsvarianten Wabenschotter / Ökopflaster für Eichhörnchenweg, Fasanenweg und Otternweg *)

Kriterien	Wabenschotter	Öko Pflaster Fabr. Modula plus
Oberfläche	Kunststoffwaben mit Splittauffüllung rauhe Oberfläche	Betonsteine glatte Oberfläche
Gebrauchstauglichkeit	Eingeschränkt z.B. bei Überfahung mit kleinen Rollen	Keine Einschränkung
Regenversickerung	Gute Versickerung über Schotterwaben	Ausreichende Versickerung über Fugen Nachweis s. Gutachten
Reinigungsaufwand Anlieger Zur Erhaltung der Versickerungsfähigkeit	Mittel bis hoch wegen offener Oberfläche regelmäßige Reinigung notwendig	Gering Wegen geschlossener Oberfläche Fugenbreite ca.5mm
Mehrkosten Baukosten Öko-Plaster / Wabenschotter Für Anlieger	-----	ca. 16,00 EUR/m²
Unterhaltungsaufwand für Gemeinde	Austausch Splittfüllung wg. Verschmutzung in größeren Zeitabständen erforderlich (ca. 10Jahre)	-----
Wasserrechtliche Erlaubnis vom 27.10.21	Nicht erforderlich	Nicht erforderlich

+)**In der Müllerkoppel wird wegen der geringen Abstände zwischen Fahrbahn und Grundstücksgrenze (ca.50cm) eine andere Ausführung geplant**



Öko-/ Drain Pflaster



Schotterwaben

Pläne Stand 18.11.2021

- **Müllerkoppel**
- **Eichhörnchenweg**
- **Fasanenweg**
- **Otternweg**